

Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle vesilupahakemuksesta koskien Siikajärven Uitonsalmen rumpusillan purkamista ja uuden sillan rakentamista sekä pengertien pysyttämistä, Uitonsalmen yksityistien tiekunta

ISAVI/6121/2025

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa otsikon mukaisesta hakemuksesta. Lausunto pyydetään toimitettavaksi viimeistään 15.12.2025 sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hanke sijoittuu kiinteistöille 178-440-876-3 ja 178-876-25-0. Vuonna 1987 rakennettu silta on tullut käyttöikänsä päähän. Uusi vastaavan kokoinen (leveys 3,775 m, korkeus 3,125 m) kierresaumattu muovipinnoitettu teräsputkisilta on tarkoitus rakentaa samaan kohtaan purettavan tilalle. Pysytettäväksi haettava pengertie on noin 57 m pitkä ja 15 m leveä. Tien rakentamisajankohdasta ei ole varmaa tietoa, mutta se on ollut olemassa ainakin vuodesta 1956.

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelualueita, uhanalaisia lajeja eikä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan arvokkaiksi määriteltyjä kohteita.

Hankkeella on tilapäisiä, rakennustöiden aikaisia vaikutuksia vesistöön ja rannan käyttöön. Hankkeesta arvioidaan aiheutuvan vesistön väliaikaista samentumista ja kiintoainepitoisuuden nousua hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Samentuman voimakkuuteen ja kulkeutumiseen vaikuttavat virtaus- ja sääolosuhteet sekä työn ajoittuminen. Hankkeella ei arvioida olevan pysyviä tai merkittäviä väliaikaisia vaikutuksia kalastukseen tai kalakantaan.

Sillan rakentaminen on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman vähävetiseen aikaan kesä-lokakuun välisenä aikana aikaisintaan vuonna 2026. Hankkeen kesto on yksi viikko.

Asiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/3169205>.

Lausunto: Ympäristölautakunta päättää antaa Uitonsalmen yksityistien tiekunnan vesilain mukaisesta hakemuksesta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Rakennus- ja purkutyöt tulee tehdä vilkkaimman virkistyskäyttöajan ulkopuolella, loppukesän tai syksyn alivirtaaman aikaan. Mahdolliset johdot, kaapelit tms. rakenteet tulee selvittää hankealueella ennen työhön ryhtymistä ja työt tehtävä niitä vaurioittamatta.

Purkujätteet tulee toimittaa luvan omaavalle vastaanottajalle niiltä osin, kuin rakenteita ei hyödynnetä uudisrakentamisessa. Käytettävien maa- ja kiviainesten tulee olla puhtaita ja

materiaalien valinnalla (mm. raekoko) on pyrittävä ennaltaehkäisemään hienoaineksen samentava vaikutus. Purkujätteiden tai kaivumassojen sijoittamista vesistöön ei tule sallia. Siltapaikan eroosio tulee pyrkiä estämään suodatinkankain tai muulla käyttökelpoisella ratkaisulla. Rakennus- ja purkutöistä aiheutuvaa samentumista vesistöissä tulee tarkkailla päivittäin.

Rakentamisen aikainen kulkeminen kiinteistöille on turvattava ja tiedotettava pelastuslaitosta mahdollisesta kiertotiestä. Hankkeella ei saada aiheuttaa vaaraa tai kohtuutonta haittaa hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitsevalle asutukselle taikka kiinteistöjen käytölle. Rakennus- ja purkutöiden aloittamisesta on tiedotettava riittävän laajasti, tiedottaminen on tehtävä myös kuntaan.

Rumpuputki tulee mitoittaa siten, että veden vaihtuminen salmessa turvataan. Mikäli myöhemmin havaitaan ennalta arvioidusta poiketen padottamista tai ongelmia veden vaihtumisessa, lupa-asia tulee arvioida uudelleen.

Hankkeen päätyttyä hankealue tulee siivota ja maisemoida ympäristöön soveltuvalla tavalla.

Sillan pitäjä tulee velvoittaa sillan kunnossapitoon ja virtaaman tarkkailuun.

11.12.2025 Juvan kunnan ympäristölautakunta